





Klíma beltéri egység, bekötés: NA32

Pissoir, autómata öblítéssel bekötés: NA15–NA50

Bidé, keverőcsappal bekötés: NA15–NA50

Mosdó, keverőcsappal bekötés: NA15–NA40

Falkút, kifolyószeleppel bekötés: NA15–NA50

Mosogató, keverőcsappal bekötés: NA15–NA50

Zuhanyzó, keverőcsappal, bekötés: NA15–NA50

WC öblítőtartállyal bekötés: NA15–NA110

Elzáró szerelvény

Elzáró szerelvény, ürítési lehetőséggel

Véletlen elzárás ellen biztosított szelep

6,0 bar — Biztonsági szelep lefúvás értékével

Visszacsapó szelep

Szivattyú

Hőmérő

Nyomásmérő

Nyomáscsökkentő

Vízszűrő

Sarok elzáró

Kifolyó szerelvény

HV — Hidegvíz vezeték

HMV — Melegvíz vezeték

CV — Cirkulációs vezeték

Szennyvíz vezeték aljzati rétegrendben PVC, KG-PVC alapanyagú PIPELIFE típusú

Szennyvízcsatorna szellőzővezeték

Légbeszívó szelep HL902T30 DN32

Légbeszívó szelep HL900N DN50/75/110

Padlólefolyó oldalsó csatlakozással felfolyás–gátló szeleppel HL510 DN50

Szabadon szerelt vízvezeték: Viega Sanpress Inox rozsdamentes acél csővezeték préskötésű idomokkal EPDM tömítőelemmel szabadon szerelve

Aljzatban szerelt vízvezeték: többrétegű alumínium betétes polietilén alapanyagú HAKA típusú víznyomócső, IPA–Press típusú rézötvözetű préskötésű idomokkal szerelt rendszer.

Csőszigetelés: Falsík előtt, szabadon szerelt vízvezeték hálózat minden elemét polietilén alapanyagú hőszigetelő csőhéjjal kell szigetelni. A szigetelés vastagsága d:13 mm. Az aljzatban, falhoronyba szerel vezetékhálózat minden elemét polietilén alapanyagú hőszigetelő csőhéjjal kell szigetelni. A szigetelés vastagsága d:9 mm.

Szivattyú:
Szc: Grundfos ALPHA2 L 20–45N 150, U:230 V, p:7–45 W (cirkuláció)

Zt1: REFLEX DE25 zárt tágulási tartály HMV–re, V: 25 liter

6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 43.
kecskemetiepuletgepeszet@gmail.com

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZÉS TANÁCSADÁS SZOLGÁLTATÁS

Telefon:
+36 20 549 2850
+36 30 406 1405

e–mail:
iroda@orgabor.hu
info@energo–light.hu

KECSKEMÉTI ÉPÜLETGÉPÉSZET

Építtető / Megrendelő:
Ballószög Község Önkormányzata
6035 Ballószög, Rákóczi út 15.

Dátum: 2016. nov.

Tárgy / Helyszín:
Orvosi rendelő bővítése
6035 Ballószög, Rákóczi út 2., hrsz.: 85

Tervfázis: Kiviteli terv

Rajz Megnevezése:
Belső vízellátás, csatornázás
Függőleges csőterv

Kapcsolódó rajzszám: –

Tervező:	Tervező:	Szerkesztő:	Méretarány:	Rajzszám:
Lőr Gábor G/03–0563/2017	Horváth József G/03–0642/2016		1:50	GV–4