

Rétegrend

1. 3/5 cm natúr, hornyolt cserépfedés
3/5 cm lécezés
3/5 cm ellenléc
1 rtg. alátétfólia (műanyag fólia)
15 cm szarufa
kiszellőztetett padlástér

3*. 1 rtg. korcolt LINDAB PLX fémlemez fedés (v=0,6mm)
2,2 cm páraáteresztő alátétfólia (Tondach Tuning FOL-N)
15 cm látszó, gyalult szarufa

4*. 1 cm rag. lapburkolat + kiegy. sim.
6 cm aljzatbeton
1 rtg. műa. fólia/techn.szig.
10 cm lépésálló PS hőszigetelés (AUSTROTHEM NT-100)
1 rtg. talajnedvesség elleni szigetelés (BITUBIT GV 4,2 mm bit. vastaglemez.)
8 cm aljzatbeton
15 cm tömörített kavicsfeltöltés
termett talaj

5. 1,5 cm fagyálló cs.m. (flex.) rag. lapburkola
8 cm vasalt aljzatbeton dilatálva
15 cm tömörített kavicságy
termett talaj

7. 8 cm járdabeton
15 cm tömörített kavicságy
termett talaj

1*. 3/5 cm egyenes vágású, hornyolt agyagcserép fedés (TONDACH)
3/5 cm lécezés
3/5 cm ellenléc
1 rtg. páraáteresztő alátétfólia (Tondach Tuning FOL-N)
15 cm szarufa
kiszellőztetett padlástér

4. 1 cm rag. lapburkolat
2 cm márvány mozaik
6 cm aljzatbeton
1 rtg. talajnedvesség elleni szigetelés
8 cm aljzatbeton
15 cm tömörített kavicsfeltöltés
termett talaj

Feltételezett rétegrend

2. 10 cm kiszellőztetett padlástér
1 rtg. ásványgyapot hőszigetelés
5 cm műa. fólia
15 cm aljzatbeton
21 cm salakfeltöltés
1 cm előregyártott gerendás + BH tálcás földem salakfeltöltés vakolat

2*. 25 cm kiszellőztetett padlástér
1 rtg. ROCKWOOL ásványgyapot hőszigetelés
21 cm műa. fólia
21 cm POROTHERM ger. + kerámia béléstest VB földem
1 cm Statikus terv szerint!
1 cm belső vakolat

3. 2,4 cm korcolt LINDAB PLX fémlemez fedés (v=0,6mm)
3/5 cm deszkázat
3/5 cm ellenléc
1 rtg. páraáteresztő alátétfólia (Tondach Tuning FOL-N)
15 cm szarufa
kiszellőztetett padlástér

Anyagjelölés:



Porotherm K 44 falazóblokk



Porotherm NF 30 falazóblokk



10-es kerámia válaszfallap



vasbeton



beton



bontott falazat



szálas hőszigetelés




merev hőszigetelés



vízszigetelés



fa



± 0,00 = 122,42 mBf
A TERV SZERZŐI JOGVÉDELME ALATT ÁLL!



ÉPÍTETTŐ BALLÓSZÖG

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6035 BALLÓSZÖG RÁKÓCZI ÚT 15.

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY (85. HRSZ.)

ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE

6035 BALLÓSZÖG RÁKÓCZI ÚT 2.

TERV MEGNEVEZÉSE

KIVITELI TERV

RAJZ MEGNEVEZÉSE

A - A METSZET

LÉPTÉKE M = 1 : 50

RAJZSZÁM É - 3

FELELŐS TERVEZŐ

Bozsódi Csaba É-1-03-0031

Pankotai Gyula É-1-03-0088

Venczel Tamás É-1-03-0120

DÁTUM 2016. NOVEMBER HÓ