

Rétegrend

1.

3/5 cm

3/5 cm

1 rtg.

15 cm

natúr, hornyolt cserépfedés
lécezés
ellenléc
alátétfólia (műanyag fólia)
szarufa
kiszellőztetett padlástér
- 1*.

3/5 cm

3/5 cm

1 rtg.

15 cm

egyenes vágású, hornyolt agyagcserép fedés (TONDACH)
lécezés
ellenléc
páraáteresztő alátétfólia (Tondach Tuning FOL-N)
szarufa
kiszellőztetett padlástér
2.

10 cm

1 rtg.

5 cm

15 cm

21 cm

1 cm

kiszellőztetett padlástér
ásványgyapot hőszigetelés
műa. fólia
aljazt beton
salakfeltöltés
előregyártott gerendás + BH tálcás földem salakfeltöltés
vakolat
- 2*.

25 cm

1 rtg.

21 cm

1 cm

kiszellőztetett padlástér
ROCKWOOL ásványgyapot hőszigetelés
műa. fólia
POROTHERM ger. + kerámia béléstartes VB földem
Statikus terv szerint!
belső vakolat
3.

2,4 cm

3/5 cm

1 rtg.

15 cm

korcolt LINDAB PLX fémlemez fedés (v=0,6mm)
deszkázat
ellenléc
páraáteresztő alátétfólia (Tondach Tuning FOL-N)
szarufa
kiszellőztetett padlástér
- 3*.

1 rtg.

2,2 cm

15 cm

korcolt LINDAB PLX fémlemez fedés (v=0,6mm)
páraáteresztő alátétfólia (Tondach Tuning FOL-N)
hajópadló
látiszó, gyalult szarufa
4.

1 cm

2 cm

6 cm

1 rtg.

8 cm

15 cm

rag. lapburkolat
márvány mozaik
aljazt beton
talajnedvesség elleni szigetelés
aljazt beton
tömörített kavicsfeltöltés
termett talaj
- Feltételezett rétegrend

- 4*.

1 cm

6 cm

1 rtg.

10 cm

1 rtg.

8 cm

15 cm

rag. lapburkolat + kiegy. sim.
aljazt beton
műa. fólia/techn.szig.
lépésálló PS hőszigetelés
(AUSTROTHEM NT-100)
talajnedvesség elleni szigetelés
(BITUBIT GV 4,2 mm bit. vastaglemez.)
aljazt beton
tömörített kavicsfeltöltés
termett talaj
5.

1,5 cm

8 cm

15 cm

fagyálló cs.m. (flex.) rag. lapburkola
vasalt aljazt beton dilatálva
tömörített kavicságy
termett talaj

6.

5 cm

3 cm

8 cm


15 cm

beton térkő burkolat
homokágy
vasalt aljazt beton dilatálva
tömörített kavicságy
termett talaj
7.

8 cm

15 cm

járdabeton
tömörített kavicságy
termett talaj



Anyagjelölés:

- Porothersm K 44 falazóblokk
- Porothersm NF 30 falazóblokk
- 10-es kerámia válaszfallap
- vasbeton
- beton
- bontott falazat
- szálas hőszigetelés
- merev hőszigetelés
- vízszigetelés
- fa

A MEGLÉVŐ SZERKEZETEK,
RÉTEGRENDEK FELTÁRATLANSÁGA
KÖVETKEZMÉNYEKÉNT
KISEBB ELTÉRÉSEK ADÓD-
HATNAK A KÖLTSÉGVETÉSI
KIÍRÁSHOZ KÉPEST, EZÉRT
A MÉRTEK A HELYSZÍNE
FOKOZOTTAN ELLENŐRI-
ZENDŐK !!!
AZ ÉPÍTÉSZ TERVLAPOK A
NEKIK MEGFELELŐ SZAKÁGI
TERVLAPOKKAL EGYÜTT
KEZELENDŐK ÉS VISZONT !!!

± 0,00 = 122,42 mBf
A TERV SZERZŐI JOGVÉDELME ALATT ÁLL!



ÉPÍTETŐ.....BALLÓSZÖG
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6035 BALLÓSZÖG RÁKÓCZI ÚT 15.
TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY.....(85. HRSZ.)
ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
6035 BALLÓSZÖG RÁKÓCZI ÚT 2.
TERV MEGNEVEZÉSE.....
KIVITELI TERV
RAJZ MEGNEVEZÉSE.....
B - B METSZET
LÉPTÉKE.....M = 1 : 50
RAJZSZÁM.....É - 5
FELELŐS TERVEZŐ.....
Bozsódi Csaba É-1-03-0031
Pankotai Gyula É-1-03-0088
Venczel Tamás É-1-03-0120
DÁTUM.....2016. NOVEMBER HÓ