

Szabadon szerelt fűtési vezeték:	Viega Sanpress kívül horganyzott csővezeték préskötésű idomokkal EPDM tömítőelemmel szabadon szerelve
Radiátor:	DUNAFERR Lux-UNI acéllemez radiátor Danfoss RA-DV kétcsöves szelepkészlettel termosztatikus állítófejjel
Kazán:	HOVAL TopGas classic 24 fali kondenzációs gázkazán Q: 7,1-23,5 kW, U: 230 V, p: 85 W
HMV tároló:	HOVAL 200 TOPVAL indirekt HMV tároló falikazán alá telepítve, V: 200 liter
Zt1 Tágulási tartály:	REFLEX DE25 zárt tágulási tartály HMV-re, V: 25 liter
Zt2 Tágulási tartály:	REFLEX N35 zárt tágulási tartály fűtési rendszerbe, V:35 liter
Bwt:	AQA Therm HES vízkezelő állomás, AQA Therm SRC L kevertágyas sótalanító patronnal Fűtési rendszer fel/utántöltésére.

- Lételenítő kézi vagy automata, elzáró szerelvénnyel
- Elzáró szerelvény
- Elzáró szerelvény, ürítési lehetőséggel
- Véletlen elzárás ellen biztosított szelep
- Szabályozó beállító szelep
- Motoros váltószelep kazán tartozék
- 2,5 bar Biztonsági szelep lefúvás értékével
- Visszacsapó szelep
- Keringető szivattyú
- Hőmérő
- Nyomásmérő
- Vízmérő
- Programozható szobatermosztát kazán tartozék
- Nyomáscsökkentő
- Vízszűrő
- Fűtési előremenő vezeték
- Fűtési visszatérő vezeték

6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 43.
kecskemetiepuletgepeszet@gmail.com

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZÉS TANÁCSADÁS SZOLGÁLTATÁS

Telefon:
+36 20 549 2850
+36 30 406 1405

e-mail:
iroda@lorgabor.hu
info@energo-light.hu

KECSKEMÉTI ÉPÜLETGÉPÉSZET

Építtető / Megrendelő: Ballószög Község Önkormányzata 6035 Ballószög, Rákóczi út 15.	Dátum: 2016. nov.
Tárgy / Helyszín: Orvosi rendelő bővítése 6035 Ballószög, Rákóczi út 2., hrsz.:85	Tervfázis: Kiviteli terv
Rajz Megnevezése: Központi fűtés Földszinti alaprajz	Kapcsolódó rajzszám: –

Tervező:	Tervező:	Szerkesztő:	Méretarány:	Rajzszám:
Lőr Gábor G/03-0563/2017	Horváth József G/03-0642/2016		1:50	GF-1